

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านขุนแปะ (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่ (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) หมู่ที่ ๘ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นบ้านขุนแปะ (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่ (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) หมู่ที่ ๘ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้ดำเนินการโดยเร่งด่วน โดยวิธีคัดเลือก เพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อน อำเภอจอมทอง ในวงเงินงบประมาณ ๖๗๐,๐๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานจ้างเหมาโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นจำนวนเงิน ๖๗๐,๙๒๕.๓๒ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์) อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายไพรัช ใหม่ชมภู)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ร ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น

านที่ก่อสร้าง บ้านขุนแปะ(หย่อมบ้านป่ากล้วย) ม.12 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่(หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

รายการก่อสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น ขนาดกว้าง 4.00 ม. ยาว 900.00 ม. หนา 0.15 ม.

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	4,140	10.63	44,008.20	1.3624	14.48	59,956.77
2	งานเสริมผิวทางหินคลุกหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	580	773.19	448,450.20	1.3624	1,053.39	610,968.55
	ระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน						รวม	670,925.32

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	492,458.40
2.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3.	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
4.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6.	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.0000
7.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	1.3624
8.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
	ราคากลางที่คำนวณได้		670,925.32

สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงินจำนวน = 670,925.32 บาท

(-หกแสนเจ็ดหมื่นเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทสามสิบสองสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ / 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้

และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

(นายศิริ สวนสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

สำเนาถูกต้อง

(นายมาโนชญ์ [illegible])

หัวหน้า[illegible]ออกแบบ

.....

(นายไพศาล สุนันต๊ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายปิยะดนัย บัวเรียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.50 หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ชื่อสายทาง บ้านขุนแปะ(หย่อมบ้านป่ากล้วย) ม.12 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่(หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

1. งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ

ชั้นทางเดิม

... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ค่างาน ตร.ม. ละ 10.63 บาท

... รวมค่างานต้นทุน ค่างาน ตร.ม. ละ 10.63 บาท

2. งานเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น

แหล่งวัสดุ : ราคากลางหินคลุก อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	224.30	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)	=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 24 กม.	=	255.49	บาท/ลบ.ม.
รวม	=	479.79	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 479.79 x 1.5	=	719.69	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	53.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	773.19	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน	=	**773.19**	**บาท/ลบ.ม.**

หมายเหตุ ขนส่งโดยรถบรรทุก 10 ล้อ

สำเนาถูกต้อง

(นายมาโนชญ์ บุญแปลง)

หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

ข้อมูลระยะทางขนส่งและค่าขนส่งวัสดุ

สายทาง บ้านขุนแปะ(หย่อมบ้านป่ากล้วย) ม.12 ต.บ้านแปะ เชื่อมบ้านห้วยส้มป่อยใหม่(หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) ม.8 ต.ดอยแก้ว อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.50

ที่	รายการ	แหล่งวัสดุ	ระยะทางขนส่ง (กม.)	ค่าข นส่ง	หน่วบ	ตัวแปรค่าขนส่ง (F)	รวมค่าขนส่ง	หน่วย
1	งานผิวทางหินคลุก	โรงโม่ อ.จอมทอง	24				255.49	บาท/ลบ.ม.
	รถบรรทุก 6 ล้อ		24	108.26	บาท/ลบ.ม.	2.3600	255.49	บาท/ลบ.ม.
	รถบรรทุก 10 ล้อ		0	-	บาท/ลบ.ม.	1.0000	-	บาท/ลบ.ม.
	รถบรรทุก 10 ล้อ + ลากพ่วง		0	-	บาท/ลบ.ม.	1.0000	-	บาท/ลบ.ม.

สำเนาถูกต้อง

(นายมาโนชญ์ บุญแปลง)

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ [illegible] ออกแบบ

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านขุนแปะ (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) หมู่ที่ ๘ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

.....

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่นฯ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

.....

..... ประธานกรรมการ
(นายศิริ สวนสุวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายไพศาล สุนันต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายปิยะดนัย บัวเรียว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

สำเนาถูกต้อง

(นายมาโนชญ์ บุญแปลง)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ

(3)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงผิวจราจรด้วยหินคลุกบดอัดแน่น บ้านขุนแปะ (หย่อมบ้านป่ากล้วย) หมู่ที่ ๑๒ ตำบลบ้านแปะ เชื่อม บ้านห้วยส้มป่อยใหม่ (หย่อมบ้านหินเหล็กไฟ) หมู่ที่ ๘ ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่
หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๖๗๐,๐๐๐.- บาท (-หกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๖๗๐,๙๒๕.๓๒ บาท

๔. ลักษณะงาน ปรับปรุงผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๐
๒. มติ ครม. ปี ๒๕๕๘
๓. ราคาตามท้องตลาด ณ พื้นที่ก่อสร้าง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายศิริ	สวนสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายไพศาล	สุนันต๊ะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายปิยะดนัย	บัวเรียว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิริ สวนสุวรรณ)

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล สุนันต๊ะ)

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยะดนัย บัวเรียว)

สำเนาถูกต้อง
(นายมาโนชญ์ บุญแปลง)
หัวหน้าฝ่ายสำรวจและออกแบบ