

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง เปิดเผยราคากลางโครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สูน เชื่อม บ้านโป่งนก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สูน เชื่อม บ้านโป่งนก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง) ในวงเงินงบประมาณ ๔,๗๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางงานจ้างดังกล่าวข้างต้น เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน **กุมภาพันธ์** พ.ศ. **๒๕๖๐**

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่สูน เชื่อม บ้านโป่งนก หมู่ที่ ๗ ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔,๗๓๕,๐๐๐.- บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ไม่มีไหล่ทาง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๔,๗๓๕,๗๙๓.๕๖ บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรุ่งเพชร	วังหน้า	นายช่างสำรวจอาวุโส	เป็น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายอภิศักดิ์	ขำทอง	นายช่างสำรวจชำนาญงาน	เป็น	กรรมการ
๖.๓ นายวีรชาติ	สุขเจริญ	นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	เป็น	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

สถานที่ก่อสร้าง บ้านแม่สูนหลวง หมู่ที่1 ตำบลแม่สูน เชื่อมบ้านโป่งนก หมู่ที่7 ตำบลแม่คะ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

รายการก่อสร้าง ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1300 เมตร หนา 0.15 เมตร

รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 26 เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10 ซม.	ตร.ม.	7,800	11.43	89,154.00	1.3624	15.57	121,463.41
2	งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีต							-
	2.1) ผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม.	ตร.ม.	7,800	409.91	3,197,308.01	1.3624	558.46	4,356,012.43
	2.2) รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	78	159.52	12,442.56	1.3624	217.33	16,951.74
	2.3) รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	696	146.73	102,123.86	1.3624	199.90	139,133.55
	2.4) รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	1,300	57.72	75,038.48	1.3624	78.64	102,232.43
							รวม	4,735,793.56

ระยะเวลาในการก่อสร้าง 90 วัน

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	3,476,066.91
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.0000
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	1.3624
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	-

สรุป กำหนดราคากลาง = 4,735,793.56 บาท

(-สี่ล้านเจ็ดแสนสามหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยเก้าสิบสามบาทห้าสิบหกสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ / 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้ และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

(นายรุ่งเพชร์ วังหน้า)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายอภิศักดิ์ ขำทอง)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายวีรชาติ สุขเจริญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง