

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง เปิดเผยราคากลางจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านหลังท่อ หมู่ที่ ๑ บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคอเรือ เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านหลังท่อ หมู่ที่ ๑ บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคอเรือ เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๘,๖๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๕ ช่วง รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ภายในวงเงินงบประมาณ ๒,๓๑๑,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

บัดนี้ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กฯ ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๐,๖๔๑.๕๙ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์)

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านหลังท่อ หมู่ที่ ๑ บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคอเรือ เชื่อม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายสำรวจและออกแบบ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้าง สำนักการช่าง

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับ ๒,๓๑๑,๐๐๐ บาท (สองล้านสามแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. วันที่กำหนดราคากลาง มกราคม ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๒,๓๒๐,๖๔๑.๕๙ บาท

๔. ลักษณะงาน ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๑. ราคาของสำนักดัชนีเศรษฐกิจการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เดือน ธันวาคม ๒๕๕๙

๒. มติ ครม. ปี ๒๕๕๘

๓. ราคาตามท้องตลาด ณ พื้นที่ก่อสร้าง

๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นายศิริ	สวนสุวรรณ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	ประธานกรรมการ
๒. นายไพศาล	สุนันต๊ะ	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ
๓. นายปิยะดนัย	บัวเรียว	นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

๑. ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ
(นายศิริ สวนสุวรรณ)

๒. ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายไพศาล สุนันต๊ะ)

๓. ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายปิยะดนัย บัวเรียว)

แบ่งงวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น บ้านหลังท่อ หมู่ที่ ๑ บ้านเด่น หมู่ที่ ๗ ตำบลนาคอเรือ เชื่อม บ้านห้วยทราย หมู่ที่ ๔ ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

.....

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างปฏิบัติงานซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่นฯ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แล้วเสร็จทั้งหมด และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานไว้เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน

.....

..... ประธานกรรมการ
(นายศิริ สวนสุวรรณ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายไพศาล สุนันต๊ะ)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

..... กรรมการ
(นายปิยะดนัย บัวเรียว)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตำบลนาคอเรือ เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

รายการก่อสร้าง ซ่อมแซมผิวจราจรด้วยดินลูกรังบดอัดแน่น กว้าง 4.00 ม. ยาวรวม 8,650.00 ม. หนา 0.15 ม. จำนวน 5 ช่วง
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ประมาณราคา เมื่อวันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. 2560

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	งานขุดรื้อผิวทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	39,790	10.63	422,967.70	1.3624	14.48	576,251.19
2	งานเสริมผิวทางลูกรังหนา 0.15 ม.	ลบ.ม.	5,579	229.50	1,280,380.50	1.3624	312.67	1,744,390.39
	ระยะเวลาในการก่อสร้าง 60 วัน						รวม	2,320,641.58

หมายเหตุ : Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันผลงานหัก 0%

1.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	1,703,348.20
2.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
3.	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
4.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	1.3624
5.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
6.	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	1.0000
7.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	1.3624
8.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	-
	ราคาค่าก่อสร้าง	=	2,320,641.59
	สรุป กำหนดราคากลางเป็นเงิน	=	**2,320,641.59 บาท**

(-สองล้านสามแสนสองหมื่นหกร้อยสี่สิบเอ็ดบาทห้าสิบเก้าสตางค์-)

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ / 2560 ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างนี้
และให้ยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

.....

(นายศิริ สวนสุวรรณ)

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายไพศาล สุนันต๊ะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายปิยะดนัย บัวเรียว)

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณราคาต่อหน่วย (ราคาน้ำมันโซล่าที่ อ.เมือง 27.00 - 27.99)

(ใช้ราคาเฉลี่ยน้ำมัน ลิตรละ 27.50 หาค่าขนส่ง,ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา)

ชื่อสายทาง บ้านหลังท่อ หมู่ที่ 1 บ้านเด่น หมู่ที่ 7 ตำบลนาคอเรือ เชื่อมบ้านห้วยทราย หมู่ที่ 4 ตำบลฮอด อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่

1. งานขุดรื้อคันทางเดิมและบดทับ

ชั้นทางเดิม ลูกรัง 10 ซม.

... ค่าดำเนินการและค่าเสื่อมราคา ค่างาน ตร.ม. ละ 10.63 บาท

... รวมค่างานต้นทุน ค่างาน ตร.ม. ละ 10.63 บาท

2. งานเสริมผิวจราจรลูกรังบดอัดแน่น

แหล่งวัสดุ : ราคากลางลูกรัง อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

ค่าวัสดุจากแหล่ง		=	110.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ขุด-ขน)		=	-	บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง	0 กม.	=	-	บาท/ลบ.ม.
รวม		=	110.00	บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว	110.00 x 1.60	=	176.00	บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)		=	53.50	บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม		=	229.50	บาท/ลบ.ม.
... รวมค่างานต้นทุน		=	**229.50**	**บาท/ลบ.ม.**