แบบสรุปรายการประมาณราคากลาง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร ข้ามลำห้วยโป่งสะแยน

สถานที่ บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ 4 ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านโป่งสะแยน หมู่ที่ 1 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 – 24.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานตง พื้น ราวสะพานไม้**							
1.1	พื้นไม้ 2 x 5 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	79.8	ลบ.ฟ.	738.32	58,917.94	167	13,326.60	72,244.54
1.2	ตงไม้ 5 x 10 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	171	ลบ.ฟ.	738.32	126,252.72	167	28,557.00	154,809.72
1.3	ราวสะพานไม้ 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	10.94	ลบ.ฟ.	738.32	8,077.22	167	1,826.98	9,904.20
1.4	เสาราวสะพานไม้ 4 x 4 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร	12.77	ลบ.ฟ.	738.32	9,428.35	167	2,132.59	11,560.94
1.5	ไม้ยึดเสาราวสะพานไม้ 4x4 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	10.94	ลบ.ฟ.	738.32	8,077.22	167	1,826.98	9,904.20
1.6	ไม้รองทางวิ่ง 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	43.78	ลบ.ฟ.	738.32	32,323.65	167	7,311.26	39,634.91
1.7	ตะปูและน็อตยึด	100	กก.	30.37	3,037.00	0	–	3,037.00
	รวมรายการที่ 1				**246,114.09**		**54,981.41**	**301,095.50**
2	**งานฐานรากและเสาตอม่อ ตับกลาง 2 ตับ**							
2.1	งานคอนกรีต	17.57	ลบ.ม.	0.00	–	498	8,749.86	8,749.86
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.008	ตัน	3,376.17	20,284.03	0	–	20,284.03
2.3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	10	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	0	–	3,000.00
2.4	หินผสมคอนกรีต 3/4 นิ้ว	20	ลบ.ม.	362.00	7,240.00	0	–	7,240.00
2.5	เหล็ก RB 9 SR 24	0.245	ตัน	21,261.69	5,209.11	4100	1,004.50	6,213.61
2.6	เหล็ก DB 12 SD 30	0.288	ตัน	21,261.69	6,123.37	3300	950.40	7,073.77
2.7	เหล็ก DB 25 SD 30	1.753	ตัน	23,551.40	41,285.60	2900	5,083.70	46,369.30
2.8	ลวดผูกเหล็ก	69	กก.	30.37	2,095.53	0	–	2,095.53
2.9	ตะปูตอกไม้แบบ	17	กก.	32.71	556.07	0	–	556.07
2.10	ไม้แบบ 100 % (สำหรับคิดค่าแรง)	66.40	ตร.ม.	0	–	154	10,225.60	10,225.60
2.11	ไม้แบบ 50 % (สำหรับคิดค่าวัสดุ)	33.2	ตร.ม.	609.53	20,236.40	0	–	20,236.40
	รวมรายการที่ 2				**106,030.11**		**26,014.06**	**132,044.17**
3	**งานฐานรากและเสาตอม่อหูช้างตับริม 2 ตับ**							
3.1	งานคอนกรีต	21	ลบ.ม.	0.00	–	498	10,458.00	10,458.00
3.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.182	ตัน	3,376.17	24,247.65	0	–	24,247.65
3.3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	12	ลบ.ม.	300.00	3,600.00	0	–	3,600.00
3.4	หินผสมคอนกรีต 3/4 นิ้ว	23	ลบ.ม.	299.07	6,878.61	0	–	6,878.61
3.5	เหล็ก RB 9 SR 24	0.361	ตัน	24,485.99	8,839.44	4100	1,480.10	10,319.54
	ยอดยกไป				43,565.71		11,938.10	55,503.81

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพิมลพัชร แสวงงาม)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา				**43,565.71**		**11,938.10**	**55,503.81**
3.6	เหล็ก DB 12 SD 30	0.754	ตัน	22,383.18	16,876.92	3300	2,488.20	19,365.12
3.7	เหล็ก DB 25 SD 30	1.504	ตัน	23,644.86	35,561.87	2900	4,361.60	39,923.47
3.8	ลวดผูกเหล็ก	79	กก.	30.37	2,399.23	0	-	2,399.23
3.9	ตะปูตอกไม้แบบ	17	กก.	32.71	556.07	0	-	556.07
3.10	ไม้แบบ 100 % (สำหรับคิดค่าแรง)	158.8	ตร.ม.	0	-	154	24,455.20	24,455.20
3.11	ไม้แบบ 50 % (สำหรับคิดค่าวัสดุ)	79.40	ตร.ม.	609.53	48,396.68	0	-	48,396.68
	รวมรายการที่ 3				**147,356.47**		**43,243.10**	**190,599.57**
4	**ค่าขนส่งวัสดุ**							
4.1	ขนส่งปูนซีเมนต์ ระยะทาง 180 กม.	13.19	ตัน	0.00	-	537.29	7,087	7,086.86
4.2	ขนส่งหินย่อย ระยะทาง 195 กม.	43.00	ลบ.ม.	0.00	-	814.71	35,033	35,032.53
4.3	ขนส่งทราย ระยะทาง 20 กม.	22	ลบ.ม.	0.00	-	86.54	1,904	1,903.88
4.4	ขนส่งเหล็กเสริม ระยะทาง 180 กม.	4.905	ตัน	0.00	-	537.29	2,635	2,635.41
	รวมรายการที่ 4				-		**46,658.67**	**46,658.67**
5	งานดินถมคอสะพาน	150	ลบ.ม.	116.00	17,400.00	5	750.00	18,150.00
6	งานดินขุดฐานราก	125	ลบ.ม.	0.00	-	99	12,375.00	12,375.00
	รวมทั้งสิ้น				**516,900.68**		**184,022.24**	**700,922.92**

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานทาง	-	ระยะเวลาซ่อมแซม 90 วัน
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	700,922.92	
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น		
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782	
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [3 / (1x4+2x5)]		
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6		
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x7		
รวมเงินทั้งสิ้น	895,919.68	
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ (-แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์-)	895,919.68	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายยศสรัล คำทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเทพศศิธร จันทร์เทพ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ จินะเป็งกาศ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)

งวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร

ข้ามลำห้วยโป่งสะแยน

บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๔ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านโป่งสะแยน หมู่ที่ ๑

ต.แม่นาจร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

.....

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ข้ามลำห้วยโป่งสะแยน บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๔ ต.แจ่มหลวง อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านโป่งสะแยน หมู่ที่ ๑ ต.แม่นาจร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ

(นายยศสรัล ดำทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายเทพศิธร จันทร์เทพ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ จินะเป็งกาศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ข้ามลำห้วยโป่งสะแยน บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านโป่งสะแยน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๘๔,๗๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๘๙๕,๙๑๙.๖๘.- (แปดแสนเก้าหมื่นห้าพันเก้าร้อยสิบเก้าบาทหกสิบแปดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยศสรัล คำทอง ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง ประธานกรรมการ
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

๖.๒ นายเทพศศิธร จันทร์เทพ ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ กรรมการ

๖.๓ นายอภิรักษ์ จินะเป็งกาศ ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)

แบบสรุปรายการประมาณราคากลาง

ฝ่ายสำรวจและออกแบบ สำนักการช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

โครงการ ซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 15 เมตร ข้ามลำน้ำแม่แจ๊ะ (แห่งที่1)

สถานที่ บ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ 2 ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ 17 ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

ประมาณราคาเมื่อวันที่ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2559 ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 – 24.99 บาท

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
1	**งานตง พื้น ราวสะพานไม้**							
1.1	พื้นไม้ 2 x 5 นิ้ว ยาว 4.00 เมตร	79.8	ลบ.ฟ.	738.32	58,917.94	167	13,326.60	72,244.54
1.2	ตงไม้ 5 x 10 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	171	ลบ.ฟ.	738.32	126,252.72	167	28,557.00	154,809.72
1.3	ราวสะพานไม้ 2 x 4 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	10.94	ลบ.ฟ.	738.32	8,077.22	167	1,826.98	9,904.20
1.4	เสาราวสะพานไม้ 4 x 4 นิ้ว ยาว 1.00 เมตร	12.77	ลบ.ฟ.	738.32	9,428.35	167	2,132.59	11,560.94
1.5	ไม้ยึดเสาราวสะพานไม้ 4x4 นิ้ว ยาว 6.00 ม.	10.94	ลบ.ฟ.	738.32	8,077.22	167	1,826.98	9,904.20
1.6	ไม้รองทางวิ่ง 2 x 8 นิ้ว ยาว 6.00 เมตร	43.78	ลบ.ฟ.	738.32	32,323.65	167	7,311.26	39,634.91
1.7	ตะปูและน็อตยึด	100	กก.	30.37	3,037.00	0	–	3,037.00
	รวมรายการที่ 1				**246,114.09**		**54,981.41**	**301,095.50**
2	**งานฐานรากและเสาตอม่อ ตับกลาง 2 ตับ**							
2.1	งานคอนกรีต	17.57	ลบ.ม.	0.00	–	498	8,749.86	8,749.86
2.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	6.008	ตัน	3,376.17	20,284.03	0	–	20,284.03
2.3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	10	ลบ.ม.	300.00	3,000.00	0	–	3,000.00
2.4	หินผสมคอนกรีต 3/4 นิ้ว	20	ลบ.ม.	362.00	7,240.00	0	–	7,240.00
2.5	เหล็ก RB 9 SR 24	0.245	ตัน	21,261.69	5,209.11	4100	1,004.50	6,213.61
2.6	เหล็ก DB 12 SD 30	0.288	ตัน	21,261.69	6,123.37	3300	950.40	7,073.77
2.7	เหล็ก DB 25 SD 30	1.753	ตัน	23,551.40	41,285.60	2900	5,083.70	46,369.30
2.8	ลวดผูกเหล็ก	69	กก.	30.37	2,095.53	0	–	2,095.53
2.9	ตะปูตอกไม้แบบ	17	กก.	32.71	556.07	0	–	556.07
2.10	ไม้แบบ 100 % (สำหรับคิดค่าแรง)	66.40	ตร.ม.	0	–	154	10,225.60	10,225.60
2.11	ไม้แบบ 50 % (สำหรับคิดค่าวัสดุ)	33.2	ตร.ม.	609.53	20,236.40	0	–	20,236.40
	รวมรายการที่ 2				**106,030.11**		**26,014.06**	**132,044.17**
3	**งานฐานรากและเสาตอม่อหูช้างตับริม 2 ตับ**							
3.1	งานคอนกรีต	21	ลบ.ม.	0.00	–	498	10,458.00	10,458.00
3.2	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์	7.182	ตัน	3,376.17	24,247.65	0	–	24,247.65
3.3	ทรายหยาบผสมคอนกรีต	12	ลบ.ม.	300.00	3,600.00	0	–	3,600.00
3.4	หินผสมคอนกรีต 3/4 นิ้ว	23	ลบ.ม.	299.07	6,878.61	0	–	6,878.61
3.5	เหล็ก RB 9 SR 24	0.361	ตัน	24,485.99	8,839.44	4100	1,480.10	10,319.54
	ยอดยกไป				43,565.71		11,938.10	55,503.81

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพนิสชล แสวงงาม)

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น
				ต่อหน่วย	รวม	ต่อหน่วย	รวม	
	ยอดยกมา				**43,565.71**		**11,938.10**	**55,503.81**
3.6	เหล็ก DB 12 SD 30	0.754	ตัน	22,383.18	16,876.92	3300	2,488.20	19,365.12
3.7	เหล็ก DB 25 SD 30	1.504	ตัน	23,644.86	35,561.87	2900	4,361.60	39,923.47
3.8	ลวดผูกเหล็ก	79	กก.	30.37	2,399.23	0	-	2,399.23
3.9	ตะปูตอกไม้แบบ	17	กก.	32.71	556.07	0	-	556.07
3.10	ไม้แบบ 100 % (สำหรับคิดค่าแรง)	158.8	ตร.ม.	0	-	154	24,455.20	24,455.20
3.11	ไม้แบบ 50 % (สำหรับคิดค่าวัสดุ)	79.40	ตร.ม.	609.53	48,396.68	0	-	48,396.68
	รวมรายการที่ 3				**147,356.47**		**43,243.10**	**190,599.57**
4	**ค่าขนส่งวัสดุ**							
4.1	ขนส่งปูนซีเมนต์ ระยะทาง 150 กม.	13.19	ตัน	0.00	-	448.18	5,911	5,911.49
4.2	ขนส่งหินย่อย ระยะทาง 165 กม.	43.00	ลบ.ม.	0.00	-	689.8	29,661	29,661.40
4.3	ขนส่งทราย ระยะทาง 20 กม.	22	ลบ.ม.	0.00	-	86.54	1,904	1,903.88
4.4	ขนส่งเหล็กเสริม ระยะทาง 150 กม.	4.905	ตัน	0.00	-	448.18	2,198	2,198.32
	รวมรายการที่ 4				-		**39,675.10**	**39,675.10**
5	งานดินถมคอสะพาน	150	ลบ.ม.	116.00	17,400.00	5	750.00	18,150.00
6	งานดินขุดฐานราก	125	ลบ.ม.	0.00	-	99	12,375.00	12,375.00
	รวมทั้งสิ้น				**516,900.68**		**177,038.67**	**693,939.35**

1. ผลรวมมีค่างานต้นทุนงานทาง	-	ระยะเวลาซ่อมแซม 90 วัน
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	693,939.35	
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น		
4. ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง		
5. ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	1.2782	
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = 1 + [3 / (1x4+2x5)]		
7. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x6		
8. ค่า Factor F งานก่อสร้างงานทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN) = 4x7		
รวมเงินทั้งสิ้น	886,993.27	
ขอรับการจัดสรรงบประมาณ (-แปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตา	886,993.27	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายยศสรัล คำทอง)

ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง

หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเทพศิธร จันทร์เทพ)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายอภิรักษ์ จินะเป็งกาศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)



ที่ ชม ๕๑๐๒๑/ว.๘๔๔๓

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ถนนโชตนา ชม ๕๐๓๐๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง เชิญชวนเสนอราคาจ้างเหมาโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่

เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. เงื่อนไขการเสนอราคาโดยวิธีพิเศษ จำนวน ๑ ชุด
๒. เอกสารใบเสนอราคา จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะดำเนินการจ้างเหมางานโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน (อุทกภัย) ในพื้นที่อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยวิธีพิเศษ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้

<u>โครงการที่ ๑</u> โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ข้ามลำห้วยโป่งสะแยน บ้านห้วยบะบ้า หมู่ที่ ๕ ตำบลแจ่มหลวง อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านโป่งสะแยน หมู่ที่ ๑ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๘๘๔,๗๐๐.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๘๘๔,๗๓๗.๒๒.- บาท (แปดแสนแปดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเจ็ดบาทยี่สิบสองสตางค์)

<u>โครงการที่ ๒</u> โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ข้ามลำน้ำแม่แจ๊ะ บ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (แห่งที่ ๑) ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ วงเงินงบประมาณ ๘๗๕,๘๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน) และราคากลาง ๘๗๕,๘๑๐.๘๑.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยสิบบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงเชิญชวนท่านยื่นเสนอราคา ในวันที่ **๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙** ระหว่างเวลา **๑๐.๐๐ น. – ๑๑.๐๐ น.** ณ ห้องประชุม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

กองพัสดุและทรัพย์สิน ฝ่ายพัสดุ
โทร. ๐๕๓-๙๙๘๓๓๓ ต่อ ๔๒๑
โทรสาร ๐๕๓-๙๙๘๓๒๓ ต่อ ๔๑๐
www.chiangmaipao.go.th

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)

งวดงานและการจ่ายเงิน

โครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร
ข้ามลำห้วยแม่แจ๊ะ (แห่งที่๑)
บ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑๗
ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่

.....

งวดที่ ๑ (งวดสุดท้าย) จ่ายให้เป็นเงินจำนวนร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานโครงการซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕ เมตร ข้ามลำห้วยแม่แจ๊ะ (แห่งที่๑) บ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ ๒ ต.แม่แดด อ.กัลยาณิวัฒนา เชื่อม บ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑๗ ต. แม่นาจร อ. แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ ตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แล้วเสร็จทั้งหมด รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อย และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้เป็นที่เรียบร้อย ให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน

(ลงชื่อ) .....ประธานกรรมการ
(นายยศสรัล คำทอง)
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายเทพศศิธร จันทร์เทพ)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ

(ลงชื่อ) .....กรรมการ
(นายอภิรักษ์ จินะเป็งกาศ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส

สำเนาถูกต้อง
(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **ซ่อมแซมสะพานกึ่งถาวร ข้ามลำน้ำแม่แจ๊ะ บ้านแม่ตะละเหนือ หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่แดด อำเภอกัลยาณิวัฒนา เชื่อมบ้านห้วยขมิ้น หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่นาจร อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ (แห่งที่ ๑)**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๘๗๕,๘๐๐.- บาท (แปดแสนเจ็ดหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เป็นเงิน ๘๘๖,๙๙๓.๒๗.- (แปดแสนแปดหมื่นหกพันเก้าร้อยเก้าสิบสามบาทยี่สิบเจ็ดสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายยศสรัล	คำทอง	ตำแหน่ง	หัวหน้าฝ่ายผังเมือง รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายเทพศศิธร	จันทร์เทพ	ตำแหน่ง	วิศวกรโยธาชำนาญการพิเศษ	กรรมการ
๖.๓ นายอภิรักษ์	จินะเป็งกาศ	ตำแหน่ง	นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวพนัสชล แสวงงาม)