

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง สอบราคาจ้างบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง) ในวงเงินงบประมาณ ๑,๙๕๑,๐๐๐.-บาท **(หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่น-หนึ่งพันบาทถ้วน)**

ราคากลางของงานจ้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๑๘,๗๙๙.๘๕ **บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)**

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว **(ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๐๐,๐๐๐.-บาท(สี่แสนบาทถ้วน) และจะต้องเป็นผลงานในสัญญาเดียวเท่านั้น**

๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น และได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว

๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

๕.บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement :e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

/๖. คู่สัญญา.....

๖. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมของงานจ้าง **ในวันที่** ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ ระหว่างเวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. โดยพร้อมกันที่กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ในเวลา ๙.๓๐ น. หากไม่มาดูสถานที่ก่อสร้างและรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมตามวันเวลาที่ได้กำหนดไว้ ให้ถือว่าได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวแล้ว ซึ่งจะนำมาเป็นข้อต่อสู้เพื่อแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในภายหลังมิได้

กำหนดยื่นซองสอบราคาตั้งแต่วันที่ ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ **จ น ถึ ง วั น ที่** ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ กองพัสดุและทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่**และในวันที่** ๑๘ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังใหม่) ในวันเวลาราชการ และกำหนดเปิดซองสอบราคา **ในวันที่** ๒๑ ธ.ค. ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุม ชั้น อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังใหม่) ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาจ้าง ในราคาชุดละ ๒๐๐.-บาท (สองร้อย-บาทถ้วน) ได้ที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่าง**วันที่** ๒ ธ.ค. ๒๕๕๘ **ถึงวันที่** ๑๗ ธ.ค. ๒๕๕๘ หรือสอบถามรายละเอียดทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๙๙๘๓๓๓ ต่อ ๔๑๕ ในวันและเวลาราชการ

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพิเชฐ พิศุทธกุล)
รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ตาราง ปปช.๐๑

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ชื่อโครงการ **จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่**

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๙๕๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

๓. ลักษณะงาน

จ้างเหมาบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายบ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (สำนักการช่าง)

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
เป็นเงิน ๒,๐๑๘,๗๙๙.๘๕ บาท (สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์)

๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย)

๕.๒ -

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายกฤชกำภู ชัยศิริ	ตำแหน่ง วิศวกรโยธา ๗ วช	เป็น	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายชวนากร ไชยรัตน์	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕	เป็น	กรรมการ
๖.๓ นายชัชวาลย์ กุณนา	ตำแหน่ง นายช่างโยธา ๕	เป็น	กรรมการ

สรุปผลการราคากลางค่าบำรุงรักษาทาง

งการ บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก

านที่ก่อสร้าง บ้านสันกลางเหนือ หมู่ที่ ๓ ตำบลสันกลาง เชื่อม บ้านหนองโค้ง หมู่ที่ ๒ ตำบลต้นเปา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ยการก่อสร้าง บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก
ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
รายละเอียดตามแบบแปลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ากลางเมื่อวันที่ ๒๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

ับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคา
	งานดินคันทาง							
๑	งานขุดตัด ขุด-ขน	ลบ.ม.	๔๓๒.๐๐	๒๐.๒๖	๘,๗๕๒.๓๒	๑.๓๓๖๕	๒๗.๐๗	๑๑,๖๙๗.๔๘
๒	งานปรับเกรดพื้นทางเดิมแล้วบดทับ	ตร.ม.	๓๑๘๐.๐๐	๑๐.๒๓	๓๒,๕๓๑.๔๐	๑.๓๓๖๕	๑๓.๖๗	๔๓,๔๗๘.๒๒
๑	**งานโครงสร้างทางและผิวจราจร**							
	๒.๑ ผิวทางปอร์ตแลนด์ซิเมนต์คอนกรีตหนา ๑๕ ซม.	ตร.ม.	๓,๑๘๐.๐๐	๔๒๐.๓๓	๑,๓๓๖,๖๔๙.๔๐	๑.๓๓๖๕	๕๖๑.๗๗	๑,๗๘๖,๔๓๑.๗๒
	๒.๒ รอยต่อเผื่อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)	ม.	๓๐.๐๐	๑๓๙.๕๑	๔,๑๘๕.๓๐	๑.๓๓๖๕	๑๘๖.๔๕	๕,๕๙๓.๖๕
	๒.๓ รอยต่อเผื่อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)	ม.	๕๖๔.๐๐	๑๑๒.๒๕	๖๓,๓๐๙.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑๕๐.๐๒	๘๕,๖๑๒.๕๘
	๒.๔ รอยต่อตามยาว (LONGITUDINAL JOINT)	ม.	๕๐๐.๐๐	๓๐.๘๕	๑๕,๔๒๕.๐๐	๑.๓๓๖๕	๔๑.๒๓	๒๐,๖๑๕.๕๑
๑	**งานตีเส้นจราจร**							
	๓.๑ สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	๑๕๐.๐๐	๒๘๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๓๗๔.๒๒	๕๖,๑๓๓.๐๐
๔	**งานป้ายจราจรระหว่างก่อสร้าง**							
	๔.๑ ป้ายจราจร (รูปแบบที่ ๒)	ชุด	๑.๐๐	๗,๖๖๐.๐๐	๗,๖๖๐.๐๐	๑.๓๓๖๕	๑๐,๒๓๗.๕๙	๑๐,๒๓๗.๕๙
	ระยะเวลาในการก่อสร้าง ๙๐ วัน						รวม	๒,๐๑๘,๗๙๙.๘๕

งายเหตุ : Factor F – ดอกเบี้ยเงินกู้ ๗% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%, เงินล่วงหน้าจ่าย ๐% , เงินประกันผลงานหัก ๐%

๑.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง	=	๑,๕๑๐,๕๑๒.๔๒
๒.	ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
๓.	ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	=	-
๔.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทาง	=	๑.๓๓๖๕
๕.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม	=	-
๖.	ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	=	๑.๐๐๐๐
๗.	ค่า Factor F งานก่อสร้างทางซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	๑.๓๓๖๕
๘.	ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยมซึ่งรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ (Factor FN)	=	-
	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน	=	๒,๐๑๘,๗๙๙.๘๕ บาท
	ขอรับการจัดสรรงบประมาณ	=	๒,๐๑๘,๗๙๙.๘๕ บาท

(–สองล้านหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยเก้าสิบเก้าบาทแปดสิบห้าสตางค์–)

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการฯ
(นายกฤชกำภู ชัยศิริ)
วิศวกรโยธา ๗ วช

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายชัชวาลย์ กุณนา)
นายช่างโยธา ๕

ลงชื่อ.....กรรมการฯ
(นายชวนากร ไชยรัตน์)
นายช่างโยธา ๕